

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 13
INWESTOR : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 13
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 22.11.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali gimnastycznej					
1		Roboty budowlane - podłoga			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie listew przypodłogowych drewnianych	m		
d.1	0439-03				
	analogia	62.12-2.2	m	59.92	
				RAZEM	59.92
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie drobnych ubytków parkietu - przyjęto około 5 %	m ²		
d.1	0814-01				
	analogia	194.55*0.05	m ²	9.73	
				RAZEM	9.73
3	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.1	0816-03				
		18.4*10.26+6*0.35*2.4+1.5*0.24*2	m ²	194.54	
				RAZEM	194.54
4	KNR 2-02	Trzykrotne lakierowanie posadzki - parkiet	m ²		
d.1	1111-08				
		194.54	m ²	194.54	
				RAZEM	194.54
5	KNR-W 2-02	Montaż listew przyściennych drewnianych - cokoły o wys. 8 cm	m		
d.1	1124-07				
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
2		Roboty budowlane - ściany			
6	KNR-W 2-02	Oslony okien, drzwi oraz tablic do gry w koszykówkę folią polietylenową na czas robót malarskich	m ²		
d.2	0923-01				
		66.96+6.9+8.0	m ²	81.86	
				RAZEM	81.86
7	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów sportowych ze ścian - drabinki gimnastyczne	m ²		
d.2	0440-06				
	analogia	9.2*3.0	m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
8	KNR-W 4-01	Rozebranie starych drewnianych obudów grzejników	m ²		
d.2	0438-03				
	analogia	14.7+4.91+2.90	m ²	22.51	
				RAZEM	22.51
9	KNR-W 4-01	Zeskrobanie starej farby ze ścian	m ²		
d.2	1205-01				
	analogia	69.12+156.56+138.65+44.58	m ²	408.91	
				RAZEM	408.91
10	KNR 4-01	Odbicie fragmentów luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - przyjęto około 5 % powierzchni ścian	m ²		
d.2	0701-02				
		408.91*0.05	m ²	20.45	
				RAZEM	20.45
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach - uprzednio skutych	m ²		
d.2	0711-03				
		408.91*0.05	m ²	20.45	
				RAZEM	20.45
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża	m ²		
d.2	1204-08				
		408.91	m ²	408.91	
				RAZEM	408.91
13	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem	m ²		
d.2	202 1134-02				
		408.91	m ²	408.91	
				RAZEM	408.91
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - ściany i ościeża - kolor pastelowy, farba przeznaczona do pomieszczeń sportowych	m ²		
d.2	1510-01				
		408.91	m ²	408.91	
				RAZEM	408.91
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników c.o.	m ²		
d.2	1212-19				
		6*2.66+1*4.2+1*1.4	m ²	21.56	
				RAZEM	21.56
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o.	m		
d.2	1212-28				
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
17	KNR-W 2-02	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1603-01				
		408.91	m ²	408.91	
				RAZEM	408.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Montaż osprzętu - osłony na grzejniki oraz drabinki sportowe			
18	KNR-W 2-02	Ponowny montaż wcześniej zdemontowanych drabinek sportowych po ich	m ²		
d.3	1220-04	oczyszczeniu i polakierowaniu			
	analogia	27.6	m ²	27.60	
				RAZEM	27.60
19	KNR-W 2-02	Montaż nowych osłon na grzejniki - szczelinowe sosnowe lakierowane	m ²		
d.3	20205-01	21.56	m ²	21.56	
				RAZEM	21.56
4		Wywiezienie materiałów z rozbiórki			
20	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.4	0108-09	do 1 km			
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
21	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy na-	m ³		
d.4	0108-10	stępny 1 km - do 10 km			
		Krotność = 5			
		1.5	m ³	1.50	
				RAZEM	1.50

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie
dr Agnieszka Lubowiedzka